

Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі по філії АТ «НСТУ» «Черкаська регіональна дирекція»

На порталі Prozzogo «12» січня 2022 року розміщено оголошення про проведення Переговорної процедури за кодом ДК 021:2015: 51110000-6 «Послуги зі встановлення електричного обладнання», UA-2022-01-12-006145-а.

Необхідність проведення закупівлі «Послуги зі встановлення електричного обладнання» (Послуги з капітального ремонту заміни приладу комерційного обліку теплової енергії) на 2022 рік зумовлена виконанням вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» (Закон №2119-8 від 22.06.2017 року), а саме, приведення вузла обліку теплової енергії у відповідність до Порядку оснащення будівель вузлами комерційного обліку та обладнання інженерних систем для забезпечення такого обліку (забезпечення встановлення обладнання для дистанційної передачі даних з приладу обліку теплової енергії на сервер КПТМ «Черкаситеплокомуненерго») (Наказ №206 від 09.08.2018 року Мінрегіонбуду України, зареєстрований в Міністерстві юстиції України, за №990/32442 від 31.08.2018 року).

Очікувана вартість предмета закупівлі 44 593,00 грн., була розрахована на підставі середніх цін на ринку даних послуг, що містяться у відкритому доступі в мережі «Інтернет», а також з урахуванням індексу інфляції.

Інформація по необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі:

Заміна приладу комерційного обліку теплової енергії у тепловому пункті адміністративно-технічного корпусу Філії АТ «НСТУ» «Черкаська регіональна дирекція» по вул. Байди Вишневецького, 35/1, м. Черкаси.

Об'єми робіт:

1. Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 50 мм - 1 м.
2. Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром до 50 мм - 1 шт.
3. Монтаж ультразвукового витратоміра лічильника, діаметр умовного проходу 50 мм - 1 комплект.
4. Монтаж теплообчислювача ультразвукового лічильника - 1 шт.
5. Установлення щитка для приладу у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг - 1 шт.
6. Монтаж системи зв'язку GSM - 1 стояк.
7. Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см²] - 5 шт.
8. Установлення манометрів з триходовим краном - 2 комплект и.
9. Установлення термоманометрів - 2 комплекти.
10. Прокладання кабелю перерізом до 6 мм² на скобах - 10 м.

Менеджер філії

Виконуюча обов'язки
Уповноваженої особи



Віта КАЮК

Людмила РОМАНЕНКО